KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
MŠ Lanžhot - přístavba WC a půdní vestavba
Objekt:
2015.05 - MŠ Lanžhot - přístavba WC a půdní vestavba
Soupis:

2015.05-3 - D.3 Silnoproudá elektrotechnika

KSO: 801 32
Místo: Lanžhot

CC-CZ:
Datum: 07.04.2015

Zadavatel:
Město Lanžhot

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ64932991

Projektant:
NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Fojtách, Břeclav

IČ:
DIČ:

Poznámka:

"Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS."▫▫▫

Cena bez DPH				**25 318,59**
DPH základní	Základ daně 25 318,59		Sazba daně 21,00%	Výše daně 5 316,90
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**30 635,49**

STAVIKA s.r.o.
J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991
www.stavika.cz, tel.: 519 321 446

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Lanžhot - přístavba WC a půdní vestavba
Objekt:
2015.05 - MŠ Lanžhot - přístavba WC a půdní vestavba
Soupis:
2015.05-3 - D.3 Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Lanžhot
Datum: 07.04.2015

Zadavatel: Město Lanžhot
Uchazeč: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. Jaro

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**25 318,59**
PSV - Práce a dodávky PSV	25 318,59
740 - Elektromontáže	25 318,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ Lanžhot - přístavba WC a půdní vestavba
Objekt:
2015.05 - MŠ Lanžhot - přístavba WC a půdní vestavba
Soupis:
2015.05-3 - D.3 Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Lanžhot
Datum: 07.04.2015

Zadavatel: Město Lanžhot
Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Fojtách, Bře
Uchazeč: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**25 318,59**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 318,59	
	D	740	Elektromontáže				25 318,59	
2	K	740000R06	Silnoproudá elektrotechnika	soub	1,000	25 318,59	25 318,59	
	PP							

C21M - Elektromontáže

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	cena za mj	cena celkem
PŮDNÍ VESTAVBA						
1	A	210010300	krabice KP 68/1 (spojovatelná) do sádrokartonu	9,00 ks	21,14	190,26
2	A	210010300	krabice KP 68/3 (trojnásobná) do sádrokartonu	2,00 ks	50,74	101,48
3	A	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	2,00 ks	21,14	42,28
4	A	215012110	lišta vkládací s víčkem 20mm	16,00 m	39,48	631,68
5	A	210010004	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO)	10,00 m	20,16	201,6
6	A	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)	45,00 m	11,9	535,5
7	A	210810006	CYKY-CYKYm 3Ax2.5 mm2 750V (VU)	7,00 m	11,9	83,3
8	A	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	60,00 m	11,9	714
9	A	210810016	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (VU)	20,00 m	11,9	238
10	A	210800527	CY 6 mm2 zelenožlutý (VU)	20,00 m	11,9	238
11	A	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	30,00 ks	11,76	352,8
12	A	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	4,00 ks	75,95	303,8
13	A	210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	7,00 ks	63,84	446,88
14	A	210201001	MONTÁŽ SVÍTIDEL VESTAVNÝCH DO PODHLEDU	2,00 ks	201,25	402,5
15	A	210190011	montáž plastového rozvaděč	1,00 ks	432,6	432,6
16	A	210110041	spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1	1,00 ks	34,37	34,37
17	A	210110045	střídavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap.	2,00 ks	39,27	78,54
18	A	210201001	MONTÁŽ SVÍTIDEL	2,00 ks	201,25	402,5
PŘÍSTAVBA WC						
19	C	215012110	lišta vkládací s víčkem 20mm	5,00 m	39,48	197,4
20	C	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)	50,00 m	11,9	595
21	C	210810006	CYKY-CYKYm 3Ax2.5 mm2 750V (VU)	5,00 m	11,9	59,5
22	C	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	6,00 ks	11,76	70,56
23	C	210110041	spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1	1,00 ks	34,37	34,37
24	C	210010311	krab.odbočná s víčkem (1902;KO 68) kruh. bez zap.- vč. kapsy	1,00 ks	44,24	44,24

25	C	210201001	MONTÁŽ SVÍTIDEL	1,00 ks	201,25	201,25
26	C	2103000025	NZ23 DIN Napájecí zdroj PISOÁRY	1,00 ks	1750,41	1750,41

VC 7/32 - Rozvaděče

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.		
PŮDNÍ VESTAVBA						
1	C	E-2005-1	jističe dvoupólové do 25A ID, LSF	1,00 ks	122,83	122,83
2	C	E-2006-1	spínač S40-80/3 na DIN	1,00 ks	122,83	122,83
3	C	E-2000-1	jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC	2,00 ks	82,23	164,46
4	C	E-2000-1	jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC	4,00 ks	82,23	328,92
5	C	E-2010-1	jističe třípólové do 25A IT,ITM,J7K,LSF,J21U	1,00 ks	122,83	122,83
PŘÍSTAVBA WC						
6	C	E-2011-2	proudový chránič F7 25-80A	1,00 ks	147,48	147,48

Výchozí revize elektro

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.		
1	A	3801080009	Výchozí revize el. instalace	1,00 ks	1800	1800

Materiály

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.		
PŮDNÍ VESTAVBA						
O 1	A	3521425000000000	KRABICE DO SÁDROKARTONU OBYČ.	9,00 ks	16,74	150,66
O 2	A	3521430000000000	KRABICE DO SÁDROKARTONU TROJ.	2,00 ks	33,06	66,12
O 3	A	3521112000000	krabice KU 68/2-1902	2,00 ks	5,78	11,56
O 4	A	3513020000000	lišta LV 17x17	16,00 m	9,92	158,72
O 5	A	3511013600000000	TRUBKA FML-25 INS	10,00 m	5,78	57,8
O 6	A	3410003000000	CYKY 3x1,5	45,00 m	9,3	418,5
O 7	A	3410003000000	CYKY 3x1,5	7,00 m	9,3	65,1
O 8	A	3410203000000	CYKY 3x2,5 mm2	60,00 m	15,04	902,4
O 9	A	3410205000000	CYKY 5Cx2,5	20,00 m	23,96	479,2
O 10	A	3400080000000	vodič CY 6 mm2	20,00 m	12,4	248
O 11	A	3610077000000	zásuvka 230V TANGO komplet	7,00 ks	96,69	676,83
O 12	A	3610078000000000	DVOJZÁSUVKA TANGO 5513A-C02357 B ŠIKMÉ DUTINKY	4,00 ks	114,05	456,2
O 13	A	5120032611000000	KRYT PRO VESTAVNÁ SVÍTIDLA 4x18 W, TL020	2,00 ks	862,75	1725,5
O 14	A	3213337505000000	SKŘ. ETI ECM18PO 18 MOD. P.O. PL. DVĚŘE	1,00 KS	264,46	264,46
O 15	A	3610072000000	spínač č. 1 TANGO komplet	1,00 ks	107,44	107,44

O 16	A	3610074000000	spínač č. 6 TANGO komplet	2,00 ks	107,44	214,88
O 17	A	5120032611000 000	SVIT.ZARIV. MODUS I 4x18 W hliník 600	2,00 ks	750	1500
O 18	A	5220001000000 000	trubice zářivková 18W 840	8,00 ks	33,06	264,48
O 19	A	5121701500000 000	SVITIDLO OPPLE ASTRA 260	2,00 ks	180,99	361,98
O 20	A	5210001213000 000	ŽÁROVKA LED 11W E27 WW	2,00 KS	150,41	300,82
PŘÍSTAVBA WC						
O 21	B	3513020000000	lišta LV 17x17	5,00 m	9,92	49,6
O 22	B	3410003000000	CYKY 3x1,5	50,00 m	9,3	465
O 23	B	3410003000000	CYKY 3x1,5	5,00 m	9,3	46,5
O 24	B	3610072000000	spínač č. 1 TANGO komplet	1,00 ks	107,44	107,44
O 25	B	3521112000000	krabice KU 68/2-1902	1,00 ks	5,78	5,78
O 26	B	5121701500000 000	SVITIDLO OPPLE ASTRA 260	1,00 ks	180,99	180,99
O 27	B	3850004000000 000	SLZ 01Y - Napájecí zdroj, 230V AC	1,00 ks	823,97	823,97
O 28	B	5210001213000 000	ŽÁROVKA LED 11W E27 WW	1,00 KS	150,41	150,41
PŮDNÍ VESTAVBA						
O 29	C	4131281000000 000	JISTIČ PL6-16B/3	1,00 KS	197,52	197,52
O 30	C	4131314050000 000	JISTIČ PL6-40B/3	1,00 KS	419	419
O 31	C	4111261000000 000	JISTIČ PL6-10B/1	2,00 KS	52,06	104,12
O 32	C	4111281000000 000	JISTIČ PL6-16B/1	4,00 KS	50,41	201,64
O 33	C	4147100010000 000	PROUD. CHRÁNIČ S NADPR. OCHR. FL6-10/1N/0,03/B	1,00 KS	1038,02	1038,02
PŘÍSTAVBA WC						
O 34	C	4165520010000 000	PROUD.CHRANIC PF6-40/4/0,03	1,00 ks	705,78	705,78

Základ DPH 21%

	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%	Základ 0%
Prořez (5,00%):	158,48 Kč	158,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Práce v HZS

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.		
1	A	41005	Úprava stávajícího rozvaděče.	2,00	hod.	240	480
2	A	41004	Úprava stávajícího zařízení.	3,00	hod.	240	720

elektroinstalace celkem bez DPH **25 318,59 Kč**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
MŠ Lanžhot - přístavba WC a půdní vestavba
Objekt:
2015.05 - MŠ Lanžhot - přístavba WC a půdní vestavba
Soupis:

2015.05-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 32
Místo: Lanžhot

Zadavatel:
Město Lanžhot

Uchazeč:
Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Projektant:
NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Fojtách, Břeclav

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.04.2015

IČ:
DIČ:

IČ: 49432991
DIČ: CZ64932991

IČ:
DIČ:

STAVIKA s.r.o.
J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991
www.stavika.cz, tel.: 519 321 446

"Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS."□□□

Cena bez DPH				**10 800,00**
DPH základní		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		10 800,00	21,00%	2 268,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**13 068,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Lanžhot - přístavba WC a půdní vestavba
Objekt:
2015.05 - MŠ Lanžhot - přístavba WC a půdní vestavba
Soupis:
2015.05-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Lanžhot
Datum: 07.04.2015

Zadavatel: Město Lanžhot
Uchazeč: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. Jaro

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**10 800,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 800,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	10 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ Lanžhot - přístavba WC a půdní vestavba
Objekt:
2015.05 - MŠ Lanžhot - přístavba WC a půdní vestavba
Soupis:
2015.05-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Lanžhot
Datum: 07.04.2015

Zadavatel: Město Lanžhot
Uchazeč: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Fojtách, Bře

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**10 800,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 800,00	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				10 800,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
3	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201501

Stavba: **Školní budova Lanžhot, Komenského 510 - oprava sociálních zařízení**

JKSO: 801 32
Místo: Lanžhot

CC-CZ: 12631
Datum: 09.03.2015

Objednavatel:
Město Lanžhot
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:
NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Fojtách, Břeclav
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	657 101,13
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**657 101,13**

DPH	základní	21,00%	ze	657 101,13	137 991,24
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**795 092,37**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAVIKA s.r.o.
J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991
www.stavika.cz, tel.: 519 321 446

Datum a podpis: 15. 5. 2015 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201501

Stavba: **Školní budova Lanžhot, Komenského 510 - oprava sociálních zařízení**

Místo: **Lanžhot** Datum: 09.03.2015

Objednavatel: Město Lanžhot Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav I

Zhotovitel: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**657 101,13**	**795 092,37**
2015.01	**Školní budova Lanžhot, Komenského 510 - oprava sociálních zařízení**	657 101,13	795 092,37
2015.01-1	D.1 - Architektonicko-stavební řešení	338 791,97	409 938,28
2015.01-2.1	D.2.1 Zdravotnětechnické instalace	194 641,20	235 515,85
2015.01-2.2	D.2.2 Vzduchotechnika	35 638,00	43 121,98
2015.01-2.3	D.2.3 Vytápění	32 277,00	39 055,17
2015.01-3	D.3 Silnoproudá elektrotechnika	50 752,96	61 411,08
2015.01-VON	VON - Vedlejší a ostatní náklady	5 000,00	6 050,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**657 101,13**	**795 092,37**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Školní budova Lanžhot, Komenského 510 - oprava sociálních zařízení
Objekt:	2015.01 - Školní budova Lanžhot, Komenského 510 - oprava sociálních zařízení
Část:	**2015.01-1 - D.1 - Architektonicko-stavební řešení**

JKSO:	801 32	CC-CZ:	
Místo:	Lanžhot	Datum:	09.03.2015
Objednavatel:		IČ:	
	Město Lanžhot	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	49432991
	Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav	DIČ:	CZ49432991
Projektant:		IČ:	
	NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Fojtách, Břeclav	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				338 791,97
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**338 791,97**
DPH základní	21,00%	ze	338 791,97	71 146,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**409 938,28**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	STAVIKA s.r.o. ⑤ J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991 www.stavika.cz, tel.: 519 321 446 Datum a podpis: 15.5.2015 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Školní budova Lanžhot, Komenského 510 - oprava sociálních zařízení		
Objekt:	2015.01 - Školní budova Lanžhot, Komenského 510 - oprava sociálních zařízení		
Část:	**2015.01-1 - D.1 - Architektonicko-stavební řešení**		
Místo:	Lanžhot	Datum:	09.03.2015
Objednavatel:	Město Lanžhot	Projektant:	NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj
Zhotovitel:	Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**338 791,97**
HSV - Práce a dodávky HSV	138 191,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 114,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	66 077,75
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	26 337,91
997 - Přesun sutě	15 283,00
998 - Přesun hmot	378,80
PSV - Práce a dodávky PSV	200 600,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 826,98
713 - Izolace tepelné	5 564,45
763 - Konstrukce suché výstavby	23 619,63
765 - Konstrukce pokrývačské	8 150,97
766 - Konstrukce truhlářské	75 464,99
771 - Podlahy z dlaždic	17 860,24
776 - Podlahy povlakové	152,35
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	63 899,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	964,60
784 - Dokončovací práce - malby	2 096,64
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Finanční rezerva 5%	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**338 791,97**

ROZPOČET

Stavba: Školní budova Lanžhot, Komenského 510 - oprava sociálních zařízení

Objekt: 2015.01 - Školní budova Lanžhot, Komenského 510 - oprava sociálních zařízení

Část: 2015.01-1 - D.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Lanžhot Datum: 09.03.2015

Objednavatel: Město Lanžhot Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj

Zhotovitel: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**338 791,97**
HSV - Práce a dodávky HSV							138 191,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce							30 114,26
1	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	11,000	141,00	1 551,00
2	M	593211300	*překlad železobetonový RZP 119/14/19 V 119x14x19 cm*	*kus*	*11,000*	*155,00*	*1 705,00*
3	K	331231116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10	m3	0,350	4 300,00	1 505,00
4	K	342241161	Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	2,720	340,00	924,80
5	K	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,350	288,00	388,80
6	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	42,410	450,00	19 084,50
7	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8,520	507,00	4 319,64
8	K	346481121	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabicovým pletivem	m2	1,920	331,00	635,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							66 077,75
9	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	196,020	44,00	8 624,88
			121,14+60,67+12,11+2,1		196,020		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	19,680	110,00	2 164,80
11	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	121,140	150,00	18 171,00
			" pod obklad :" 121,14		121,140		
12	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	74,880	190,00	14 227,20
			60,67+12,11+2,1		74,880		
13	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,407	3 162,00	4 448,93
			" podkladní beton :" 0,1*14,07		1,407		
14	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,214	60,00	192,84
15	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,141	29 000,00	4 089,00
			" do podkladního betonu :" 0,049		0,049		
			" do potěru :" 0,092		0,092		
			Součet		0,141		
16	K	6324514R5	Potěr pískocementový tl do 60 mm tř. C 20 běžný	m2	40,170	230,00	9 239,10
17	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	8,000	175,00	1 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	*M*	*553311130*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P*	*kus*	*5,000*	*440,00*	*2 200,00*
19	*M*	*553311150*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P*	*kus*	*3,000*	*440,00*	*1 320,00*
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				26 337,91
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,170	60,00	2 410,20
21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,170	30,00	1 205,10
22	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	29,760	66,00	1 964,16
23	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,243	864,00	209,95
24	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,084	2 792,00	234,53
25	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,424	1 200,00	6 508,80
			" bet. mazanina :" 0,1*40,17		4,017		
			" podkladní beton :" 0,1*14,07		1,407		
			Součet		5,424		
26	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,305	275,00	358,88
			0,05*26,1		1,305		
27	K	967021112	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	5,103	141,00	719,52
			0,52*2,1*4+0,35*2,1		5,103		
28	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	0,735	117,00	86,00
			"rozšíření otvoru pro dveře :" 0,35*2,1		0,735		
29	K	968062746	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m2	m2	2,440	57,00	139,08
			" dělící WC stěna :" 2,44		2,440		
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	14,184	170,00	2 411,28
			0,6*1,97*12		14,184		
31	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,747	664,00	1 160,01
			" nové dveřní otvory :" 0,8*2,1*0,52*2		1,747		
32	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	19,800	192,00	3 801,60
33	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	128,220	40,00	5 128,80
			997 - Přesun sutě				15 283,00
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,566	260,00	7 947,16
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	122,264	10,00	1 222,64
36	K	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,566	200,00	6 113,20
			998 - Přesun hmot				378,80
37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	18,940	20,00	378,80
			PSV - Práce a dodávky PSV				200 600,25
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 826,98
38	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	14,070	7,10	99,90
39	*M*	*111631500*	*lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg*	*t*	*0,004*	*33 000,00*	*132,00*
40	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	14,070	71,50	1 006,01
41	*M*	*628560001*	*pás asfaltovaný modifikovaný*	*m2*	*16,181*	*94,00*	*1 521,01*
42	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,082	830,00	68,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			713 - Izolace tepelné				**5 564,45**
43	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	40,170	15,80	634,69
44	*M*	*283758830*	*deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 80 mm*	*m2*	*40,973*	*108,00*	*4 425,08*
45	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	40,170	6,00	241,02
46	*M*	*283231500*	*fólie separační PE bal. 100 m2*	*m2*	*44,187*	*4,50*	*198,84*
47	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,087	745,00	64,82
			763 - Konstrukce suché výstavby				**23 619,63**
48	K	763430R01	Montáž a dodávka minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 600x600mm	m2	36,950	459,00	16 960,05
49	K	763430R02	Demontáž a zpětná montáž kazetových podhledů 600x600mm	m2	13,000	510,00	6 630,00
50	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,058	510,00	29,58
			765 - Konstrukce pokrývačské				**8 150,97**
51	K	765115011	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové,prostupové) drážkové velkoformátové na sucho	kus	2,000	561,00	1 122,00
52	*M*	*596606420*	*taška prostupová odvětrání podle typu tašky, režná*	*kus*	*2,000*	*3 358,00*	*6 716,00*
53	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	2,000	51,00	102,00
54	*M*	*596602120*	*nástavec pro odvětrání kanalizace k taškám Hranice,Šlapanice,Stod, Blížejov*	*kus*	*2,000*	*100,00*	*200,00*
55	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,015	731,00	10,97
			766 - Konstrukce truhlářské				**75 464,99**
56	K	7661242R1	Montáž stěn záchodových s dveřmi	m2	19,330	776,00	15 000,08
			2,0*(1,23+2,705+1,20+2,93+1,6)		19,330		
57	*M*	*615101091*	*Dělicí příčky pro WC kabiny s dveřmi - viz. 3/T+4/T+5/T+6/T+7/T*	*m2*	*19,330*	*2 490,00*	*48 131,70*
58	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	225,00	1 800,00
59	*M*	*611627000*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 60x197 cm*	*kus*	*5,000*	*709,00*	*3 545,00*
60	*M*	*611627010*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm*	*kus*	*3,000*	*709,00*	*2 127,00*
61	*M*	*549146221*	*klika včetně čtverecové rozety a montážního materiálu , zámek dozický, nerez*	*kus*	*8,000*	*554,00*	*4 432,00*
62	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	12,000	20,00	240,00
63	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,318	595,00	189,21
			771 - Podlahy z dlaždic				**17 860,24**
64	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	11,560	82,00	947,92
65	K	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	40,170	260,00	10 444,20
66	*M*	*5976113R1*	*dlaždice keramické 300 x 300 mm*	*m2*	*41,904*	*145,00*	*6 076,08*
			" materiál v ceně 400 Kč/m2 :" 40,170+0,15*11,56		41,904		
67	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,929	422,00	392,04
			776 - Podlahy povlakové				**152,35**
68	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	5,540	27,50	152,35
			781 - Dokončovací práce - obklady keramické				**63 899,40**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	121,140	310,00	37 553,40
70	*M*	*597600R01*	*obkládačky keramické 200x200 mm*	*m2*	*123,563*	*207,00*	*25 577,54*
			" materiál v ceně 350 Kč/m2 :" 121,14		121,140		
71	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,821	422,00	768,46

783 - Dokončovací práce - nátěry 964,60

72	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	7,420	130,00	964,60
			" ocelové zárubně :" 7,42		7,420		

784 - Dokončovací práce - malby 2 096,64

73	K	7840110R3	Malby směsi tekuté bílé na omítky včetně pačokování	m2	74,880	28,00	2 096,64

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Školní budova Lanžhot, Komenského 510 - oprava sociálních zařízení
Objekt:	2015.01 - Školní budova Lanžhot, Komenského 510 - oprava sociálních zařízení
Část:	**2015.01-2.1 - D.2.1 Zdravotnětechnické instalace**

JKSO:	801 32	CC-CZ:	
Místo:	Lanžhot	Datum:	09.03.2015
Objednavatel:		IČ:	
	Město Lanžhot	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	49432991
	Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav	DIČ:	CZ49432991
Projektant:		IČ:	
	NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Fojtách, Břeclav	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				194 641,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**194 641,20**
DPH základní	21,00%	ze	194 641,20	40 874,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**235 515,85**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	STAVIKA s.r.o. J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991 www.stavika.cz, tel.: 519 321 446 ⑤ Datum a podpis: 15.5.2015 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Školní budova Lanžhot, Komenského 510 - oprava sociálních zařízení		
Objekt:	2015.01 - Školní budova Lanžhot, Komenského 510 - oprava sociálních zařízení		
Část:	**2015.01-2.1 - D.2.1 Zdravotnětechnické instalace**		
Místo:	Lanžhot	Datum:	09.03.2015
Objednavatel:	Město Lanžhot	Projektant:	NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj
Zhotovitel:	Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**194 641,20**
HSV - Práce a dodávky HSV	14 406,86
1 - Zemní práce	3 778,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 891,96
997 - Přesun sutě	1 360,10
998 - Přesun hmot	376,00
PSV - Práce a dodávky PSV	180 234,34
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 431,79
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	28 235,95
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	96 481,04
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	35 085,56
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Finanční rezerva	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**194 641,20**

ROZPOČET

Stavba: Školní budova Lanžhot, Komenského 510 - oprava sociálních zařízení

Objekt: 2015.01 - Školní budova Lanžhot, Komenského 510 - oprava sociálních zařízení

Část: 2015.01-2.1 - D.2.1 Zdravotnětechnické instalace

Místo: Lanžhot Datum: 09.03.2015

Objednavatel: Město Lanžhot Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj

Zhotovitel: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**194 641,20**
HSV - Práce a dodávky HSV							14 406,86
1 - Zemní práce							3 778,80
1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	1,880	800,00	1 504,00
			" kanalizace :" 1,88		1,880		
2	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,880	230,00	432,40
3	*M*	*583373030*	*štěrkopísek frakce 0-8*	*t*	*3,760*	*490,00*	*1 842,40*
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 891,96
4	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	4,000	160,10	640,40
			" kanalizace :" 2		2,000		
			" vodovod :" 2		2,000		
			Součet		4,000		
5	K	9720331R1	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 700 mm	kus	2,000	37,30	74,60
6	K	9720500R1	Vybourání otvorů ve stropech dřevěných tl. 300 mm pl do 0,0225	kus	8,000	202,00	1 616,00
			" kanalizace :" 6		6,000		
			" vodovod :" 2		2,000		
			Součet		8,000		
7	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,200	2 188,00	437,60
			" kanalizace :" 0,100*2		0,200		
8	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	15,500	59,20	917,60
			" vodovod :" 15,5		15,500		
9	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	19,000	64,30	1 221,70
			" vodovod :" 19,0		19,000		
10	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	12,300	54,60	671,58
			" kanalizace :" 12,3		12,300		
11	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	3,200	71,40	228,48
			" kanalizace :" 3,20		3,200		
12	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	24,000	128,50	3 084,00
			" kanalizace :" 24,0		24,000		
997 - Přesun sutě							1 360,10
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,345	260,00	609,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,380	10,00	93,80
15	K	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,345	280,00	656,60
			998 - Přesun hmot				376,00
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,760	100,00	376,00
			PSV - Práce a dodávky PSV				180 234,34
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				20 431,79
17	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	5,800	246,80	1 431,44
18	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	3,600	291,70	1 050,12
19	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	34,000	246,80	8 391,20
20	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	5,400	474,30	2 561,22
21	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	4,400	152,00	668,80
22	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	7,900	152,00	1 200,80
23	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	6,400	209,10	1 338,24
24	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	13,000	40,30	523,90
25	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000	49,50	396,00
26	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	89,30	89,30
27	K	7212114R3	Vpusť podlahová nerezová HL DN 50	kus	2,000	1 375,00	2 750,00
28	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,069	445,90	30,77
			722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				28 235,95
29	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	2,000	1 269,00	2 538,00
30	K	7221730R3	Potrubí vodovodní plastové PE D 20 vč. tvarovek	m	17,700	108,10	1 913,37
31	K	7221730R4	Potrubí vodovodní plastové PE D 25 vč. tvarovek	m	48,300	132,60	6 404,58
32	K	7221730R5	Potrubí vodovodní plastové PE D 32 vč. tvarovek	m	48,300	169,30	8 177,19
33	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	17,700	42,80	757,56
34	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	68,100	49,00	3 336,90
			48,3+19,8		68,100		
35	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	30,000	89,30	2 679,00
36	K	7222311R1	Ventil rohový G 1/2	kus	14,000	121,40	1 699,60
37	K	7222320R5	Kohout kulový KK25	kus	2,000	218,30	436,60
38	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,057	5 143,00	293,15
			725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty				96 481,04
39	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub	7,000	109,10	763,70
40	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soub	1,000	1 147,00	1 147,00
41	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soub or	7,000	2 230,00	15 610,00
42	*M*	*551668271*	*sedátko záchodové plastové bílé*	*kus*	*7,000*	*1,00*	*7,00*
43	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soub or	5,000	7 716,00	38 580,00
44	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných	soub or	3,000	137,70	413,10
45	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	5,000	70,40	352,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se zápachovou uzávěrkou bez krytu na sifon 550 mm	soubor	7,000	1 268,00	8 876,00
47	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	3 664,00	3 664,00
48	K	7255320R1	Odpad HT32 se sifonem pro ohřívač vody	soub	2,000	102,00	204,00
49	K	7255320R2	Kohout kulový pro ohřívač vody	soub	2,000	819,10	1 638,20
50	K	725532112	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 50 l / 2 kW vč. pojistného ventilu	soubor	1,000	5 790,00	5 790,00
51	K	7255321R1	Elektrický ohřívač akumulační tlakový závěsný svislý 20 l / 2,2 kW vč. pojistného ventilu	soubor	1,000	4 205,00	4 205,00
52	K	7258131R1	Ventil rohový s připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	14,000	219,30	3 070,20
53	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub	5,000	39,80	199,00
54	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 272,00	1 272,00
55	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	7,000	1 361,00	9 527,00
56	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,444	2 619,00	1 162,84

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 35 085,56

57	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné	soubor	7,000	5 007,00	35 049,00
58	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,064	571,20	36,56

VP - Vícepráce 0,00